

**STRIJKER**

AFBOUW B.V.

BrickStrip®/FALK 1000 TR Carrier

06-02-2024

Verwerkingsvoorschriften voor CE-gecertificeerd **MAGOXX®Board Facade Grijs** ten behoeve van BrickStrip®/FALK 1000 TR Carrier met keramische steenstrippen of natuurgevelsteenstrippen. Vraag altijd naar de meest actuele verwerkingsvoorschriften.

Toepassing uitsluitend en alleen op: FALK® 1000 TR CARRIER GEVEL

- De [FALK 1000 TR Carrier gevel | Sandwichpanelen](#) mogen niet behandeld zijn met een poedercoating. De paraffine-achtige toplaag geeft geen of slechts een minimale hechting met het voorgeschreven Innotec Panel Fixatie Tap, Innotec Seal Guard (droogtijd 15 minuten, open verwerkingstijd 4 uren) en Innotec Adheseal. Toepassing altijd kenbaar maken bij FALK Bouwsystemen.
- De bevestiging van de sandwich carrierpanelen op de achterconstructie volgens de verwerkingsvoorschriften van FALK Bouwsystemen, te bepalen en te controleren door uw constructeur. Het gemiddelde gewicht van steenstrippen samen met het MAGOXX®Board is ca. 50 kg/p/m². Exacte gegevens via Strijker Afbouw B.V.
- Bij het bevestigen van de sandwich carrierpanelen mogen de schroeven niet op de kronen geplaatst worden, daar vindt de verlijming van het MAGOXX®Board-Facade plaats. Dus, schroeven in de dalen.
- De dalen in de sandwich carrierpanelen dienen als natuurlijke ventilatie. Onderin dient voldoende luchtaanvoer te zijn, bovenin dient voldoende luchtafvoer te zijn. Hiermee moet het zogenaamde schoorsteeneffect ontstaan. Het e.e.a. door de opdrachtgever te (laten) berekenen. Strijker Afbouw B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de bouwfysische eigenschappen van de buitengevel.
- Zorg ervoor dat de sandwich carrierpanelen en het MAGOXX®Board stofvrij, vetvrij en droog zijn en blijven tijdens de verwerking. Gebruik hiervoor Innotec Multisol ontvetter/cleaner d.m.v. Innotec Multi Wipes (doekjes).
- Breng op een maximale h.o.h.-afstand van 600 mm, op de kronen van de sandwich carrierpanelen, Innotec Panel Fixatie Tape en Innotec Adheseal naast elkaar aan met een ruimte tussen beiden van ca. 15 mm. Ter plaatse van de naden: 2x Innotec Panel Fixatie Tape tegen elkaar aan, met aan weerszijden Innotec Adheseal. Ter plaatse van het Innotec Adheseal dient eerst Innotec Seal Guard aangebracht te worden op de sandwich carrierpanelen, voor de meest optimale hechting.
- Breng 12 mm grijs gekleurd MAGOXX®Board-Facade aan, met de gladde zijde naar buiten gericht. Bij grote oppervlakken in wildverband het MAGOXX®Board een kwartslag gedraaid aanbrengen voor een hoger rendement en een optimale schijfwerking.
- Houd rondom naden aan van min. 3 tot max. 8 mm breed tussen alle aanzettingen van het MAGOXX®Board.
- Boven deur- en raamkozijnen dient het MAGOXX®Board gevlagd aangebracht te worden.
- Bij aanvang van het werk ondersteuning door Mirari Nederland B.V., mits 3 weken vooraf aangemeld.
- Strijker Afbouw B.V. maakt BrickStrip®/FALK 1000 TR Carrier af volgens de verwerkingsvoorschriften, mits het MAGOXX®Board goed is verwerkt.

Standaard leveringsprogramma:

Keramische steenstrippen**Natuurgevelsteenstrippen****MAGOXX®Board-Facade Grijs CE****Innotec Multisol****Innotec Multi Wipes****Innotec Panel Fixatie Tape****Innotec Seal Guard****Innotec Adheseal Project Zwart****Innotec Powerbond XS 330 Zwart****Sakrete Voegmortel UA****Sakrete Voegfix FX**

in iedere vorm, van welke producent dan ook, gekeurd door Mirari van NG I Bouwen met Natuursteen te Hollandscheveld

12 mm 270 x 120 cm & 300 x 120 cm

1 liter / 5 liter per blik

90 stuks per doos

3 x 12 mm, 25 m1 op 1 rol

250 ml per blik

600 ml per worst

600 ml per worst

diverse kleuren, 25 kg per zak

1 liter per fles of 5 liter per jerrycan

[Ctrl + klikken voor meer productinformatie](#)

